

Marian Kurpas, Dyrektor, Kierownik Ruchu Zakładu Górnictwa
Wojciech Kuś, Dyrektor Techniczny, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwa
Franciszek Wróbel, Dyrektor Pracy
Maria Hernik-Piotrowska, Dyrektor Ekonomiczny

Znak: ME. 0764 – 44/13

Data: 05.12.2013 r.

CAB-INSTAL Sp. z o.o.
ul. Górnych Wałów 26
44-100 Gliwice

Dotyczy: opinii na temat realizacji zadania: „**Zakup wraz z zabudową instalacji zasilania, sterowania, wizualizacji i oświetlenia rozdzielni polowej oraz pompowni emulsji w rejonie partii E i Zgoń poz. 620 m dla KWK „Krupiński”.**”

Niniejszym potwierdzamy, że firma Cab-instal Sp. z o.o. w ramach realizacji umowy z dnia 25.04.2013r., jako podwykonawca wykonała dostawy i zabudowę dla JSW S.A. KWK „Krupiński” instalacji zasilania, sterowania, wizualizacji i oświetlenia rozdzielni polowej oraz pompowni emulsji w rejonie partii E i Zgoń poz. 620.

Zakres umowy obejmował:

- wykonanie projektu technicznego i technologii na podstawie wykonanych obliczeń sieci i doboru aparatury nowo budowanej rozdzielni z uwzględnieniem całej sieci podziemnej 6 kV,
- dostawę fabrycznie nowych materiałów, urządzeń, przewodów i osprzętu zgodnie ze specyfikacją projektową wraz z dostawą na magazyn kopalni,
- wykonanie instalacji zasilania, oświetlenia, sterowania i wizualizacji rozdzielni i pompowni,
- wykonanie badań pomontażowych, prób, rozruchów, odbiorów technicznych i oddanie do eksploatacji wykonanego zadania,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W ramach umowy wykonano następujący zakres prac:

- montaż rozdzielni składającej się z 13 pól typu ROK – 6 EM/B z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, zintegrowanymi zabezpieczeniami cyfrowymi 031300244i uziemnikami stacjonarnymi, z możliwością sterowania lokalnego i zdalnego za pomocą PC;
- dostawa i montaż instalacji SUPO centralnego, lokalnego oraz pól rozdzielczych i połączenie jej z SUPO ogólnokopalnianym;
- montaż skrzynki zbiorczej do podłączenia blokad zewnętrznych i wizualizacji z poszczególnych pól rozdzielczych;

- dostawa i montaż zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej, stalowej konstrukcji dopasowującej funkcyjnie rozdzielnicę do planowanego układu komory;
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do prowadzenia przewodów sterowniczych oraz elektroenergetycznych w komorze rozdzielni i pompowni;
- wykonanie posadzki komory rozdzielni i pompowni;
- dostawa, transport i montaż linii kablowych 6kV - kabel energetyczny typu YHKGXSekyn 3x185/30 w ilości 10 km - zasilających rozdzielnię połową z rozdzielni RDG-1 wraz z wymaganym osprzętem tzn. mufami i zawieszami kablowymi;
- montaż światłowodu jednomodowego 24J od rozdzielni RD-5a do budowanej rozdzielni połowej wraz z niezbędnym osprzętem;
- montaż instalacji oświetlenia komory rozdzielni i pompowni wraz z chodnikami dojściowymi;
- montaż telewizji przemysłowej;
- transport i zabudowa stacji transformatorowej typu MAR-G-2- 1400/6/1/PM;
- transport i zabudowa stacji transformatorowej typu MAR-M-2- 80/6/05/02/PM ;
- wykonanie badań, legalizacji zabezpieczeń i odbiorów zabudowanej rozdzielni i wyposażenia dodatkowego na zgodność z dokumentacją techniczną, normami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Całkowita wartość umowy wynosiła: 7.020.800 zł netto.

Okres realizacji niniejszych zadań: maj - wrzesień 2013r.

Realizacja całości robót została wykonana w terminie objętym umową, a wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektami, technologią wykonania robót oraz ustaleniami dokonanymi ze służbami kopalnianymi. Zadania zrealizowane zostały z należytą starannością, fachowością i rzetelnością, a współpraca z przedstawicielami firmy nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Firmę Cab-instal Sp. z o.o. można polecić jako partnera rzetelnego, sprawdzonego i godnego zaufania.



Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK Krupiński
Dyrektor Techniczny
Wojciech Kuś